

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
 ประมาณการโดย นายศิวาพัชญ์ กาญจนคลออด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ประมาณราคตามแบบ ปรั.4 จำนวน 10 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานประปาผิวดินขนาดใหญ่อัตราการผลิต 20,000 ลิตร / ชม. แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ขนาด Ø 1,500 มม. X 18.00 เมตร	1.00	set						
	วัสดุหลักที่เหนียวหนา 7.1 มม. ประกอบด้วย								
1	ระบบตกตะกอน (Coagifier) วัสดุหลักที่เหนียวหนา 7.1 มม.								
	ขนาด Ø 1,500 มม. X 6.00 เมตร รวมหน้างานเหล็กฉาก 4 นิ้ว	990.00	กก.	32.00	31,680.00	-	-	31,680.00	
	หนา 2 หุน ริดเป็นหน้างาน ขนาด Ø 1,500 มม. เชื่อมยึดปากท่อ				-		-	-	
1.1	ระบบเกิดตะกอน (Coagifier)				-		-	-	
	- Ø 8 นิ้ว x 4.00 เมตร รวมหน้างานท่อ 2 ชุด และท่อก่อนสิ้นหน้างาน (ตามแบบ)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	7,000.00	7,000.00	37,000.00	
	- Ø 2 นิ้ว x 4.00 เมตร รวมระบบท่อความเร็วน้ำแบบหมุนตามเข็มนาฬิกา (ตามแบบ)	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	โดยรอบแกนท่อ (ตามแบบ)				-		-	-	
1.2	การรวมตัวของตะกอน (Flocculation)				-		-	-	
	- ท่อกระจายน้ำแบบก้านเลาท่อ Ø 4 นิ้ว และ Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	- แผ่นหล่อความเร็วน้ำด้านระบบท่อระบายน้ำ	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	- แผ่นเหล็กปิดระหว่างระบบตะกอนและระบบกรอง	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	5,000.00	5,000.00	27,000.00	
	ขนาด Ø 1,500 มม. (ตามแบบ)				-		-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบำบัดแบบแผ่นที่ อบต. เซียวใหญ่ กิ่งกาฬมุนด์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเซียวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นายฉวีพันธุ์ กาญจนคลอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

[illegible]

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวใหญ่ อำเภอเสียวใหญ่ จังหวัดศรีธรรมราช

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบแปลนที่ 10 บต.เสียวใหญ่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเสียวใหญ่ อำเภอเสียวใหญ่ จังหวัดศรีธรรมราช

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวใหญ่

ประมาณการโดย นายคิวพัชญ์ กัญจนคลอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาดำเนินแบบ ป.ร.4 จำนวน 10 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	ระบบกรองน้ำพร้อมหัวกรอง ABS 1 นิ้ว อัตรากรอง 10 ลบ.ม. / ชม. ขึ้นไป				-		-		
	- กรวดกรองขนาด 5 ~ 10 มม. หยาบกรอง ขนาด 0.6 ~ 0.8 มม.	1.00	ชุด	6,360.00	6,360.00	4,240.00	4,240.00	10,600.00	
	หนารวม 60 ซม.				-		-		
	- แผ่นเหล็กปิดระหว่างระบบกรอง และรับน้ำหลังกรอง ขนาด 1,500 มม. (ตามแบบ)	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	17,500.00	17,500.00	57,500.00	
2.3	การกรองเออนทราไซด์ ขนาด 1.00 ~ 2.00 มม. หนา 20 ซม.	1.00	ชุด	11,280.00	11,280.00	1,410.00	1,410.00	12,690.00	
2.4	การล้างย้อนด้วยน้ำที่แรงดัน 15 ~ 20 เมตร	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	
2.5	ช่องเข้าไปบำรุงรักษา ขนาด 500 มม. พร้อมหน้างาน	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	
3	ระบบท่อและประตูควบคุมระบบผลิตน้ำเป็นท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว P.N 8.5 และระบบประตูมีปีกผีเสื้อหรือประตูน้ำ (Gate Valve) Ø 2 นิ้ว	1.00	set		-		-		
	- ระบบท่อควบคุมระบบผลิตน้ำ	1.00	ระบบ	50,000.00	50,000.00	17,600.00	17,600.00	67,600.00	
	- ระบบประตูควบคุมระบบผลิตน้ำ	1.00	ระบบ	25,000.00	25,000.00	8,800.00	8,800.00	33,800.00	
4	ระบบเก็บน้ำดิบ (Storage Tank)				-		-		
4.1	วัสดุเหล็กเส้นขนาด 7.1 มม. ขนาด Ø 1,500 มม. x 10.00 ม.	2,352.00	กก.	32.00	75,264.00		-	75,264.00	
4.2	งานประกอบ	1.00	ชุด	43,200.00	43,200.00	156,200.00	156,200.00	199,400.00	
4.3	แผ่นเหล็กหน้างาน ตามแบบ	1.00	ชุด	21,600.00	21,600.00	38,000.00	38,000.00	59,600.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประชาวิดิทัศน์ใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ราชละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๖๓๕๔๙๗๑

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ
ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบขนส่งแบบระบบวีดิทัศน์ทางด่วน
รายละเอียดตามแบบแปลน รายละเอียดตามแบบแปลน
แบบแปลน

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 10 แผ่น

[illegible]