



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวโหนด หมู่ที่ ๒ บ้านบางพระ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวโหนด หมู่ที่ ๒ บ้านบางพระ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยะรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคา
กลางตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวโหนด สถานที่ก่อสร้าง....หมู่ที่ ๒ บ้านบางพระ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๔๕๔,๕๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวโหนด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก จำนวน ๑๕๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๔๕๔,๕๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง...๒,๔๕๔,๕๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ ปร.๕ ๖.๒ ปร.๔ ๖.๓ เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ๖.๕ แบบแปลนก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๗.๑ นายสรวิชัย นาคแป้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๗.๒ นายนิสสัย สุขขาว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๗.๓ นายวิชาพัชญ์ กาญจนตลอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 
(นายประสาสน์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวโหนด หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาโดย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกจำนวน 157.50 ลูกบาศก์เมตร
 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. เชียรใหญ่ กำหนด
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,754,694.37	1.4019	2,459,906.03	
2	ประเภทงานชลประทาน				FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ที่ 0421.5/ว. 364
					ลว. 15 ก.ย. 59
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก..0.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				ที่ 0421.5/ว. 399
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ลว. 15 ต.ค. 58
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,459,906.03	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				2,459,000.00 บาท	
ตัวอักษร				(-สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 4,200.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 585.48 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น

และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายสรวิชัย นาคแป้น)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิสสัย สุขขาว)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศิวาพัชญ์ กาญจนคลอด)

กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอำเภอไทรน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาโดย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกจำนวน 157.50 ลูกบาศก์เมตร

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. ชีรใหญ่ กำหนด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	4,200.00	ตร.ม.	1.73	7,266.00	7,266.00	
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	4,200.00	ตร.ม.	14.38	60,396.00	60,396.00	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	210.00	ลบ.ม.	430.76	90,459.60	90,459.60	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	4,200.00	ตร.ม.	349.16	1,466,472.00	1,466,472.00	
5	Expansion Joint	80.00	ม.	143.59	11,487.20	11,487.20	
6	Contraction Joint	756.00	ม.	75.39	56,994.84	56,994.84	
7	งานไหล่ทางหินคลุก	157.50	ลบ.ม.	391.23	61,618.73	61,618.73	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อ	-	-	-	
					-	-	
					-	-	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน					1,754,694.37	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย นาคแป้น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศิวาพัชญ์ กาญจนตลอด)

