

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านเพิง-เขียรใหญ่ รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการตาม อบต. กำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หมู่ที่ 3 บ้านเพิง ตำบลเขียรใหญ่ อำเภอเขียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลเขียรใหญ่		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตัวอักษร	91,400.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	จากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	
3. ลักษณะงาน	- งานกรุยทาง (ขนาดเบา) 1,920 ตร.ม. - งานลู่อัดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 CM.) 1,920 ตร.ม. - งานลาดยาง Prime Coat 1,920 ตร.ม. - งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หน้า 0.05 ม. 1,920 ตร.ม. - งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (ตีทับ) สีเหลือง 64 ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.60 12 ท่อน - รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการตาม อบต. เขียรใหญ่กำหนด		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ตัวอักษร	13 มีนาคม 2558 953,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
5. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเงิน ตัวอักษร	953,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
6. บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร 5.2 ปรี.5 5.3 ปรี.4 5.4 ปรี.2		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายวิชัย สงอาจิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขียรใหญ่ 6.2 นายนิสสัย สุขขาว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา 6.3 นายชนัด เพ็ชรคงทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ส่วนโยธา โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๕๖๓-๔

ที่ นศ ๘๓๕๐๓/๑๓๐

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง-เชียรใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลผลการกำหนดราคากลางและเอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง-เชียรใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง งบประมาณตั้งไว้ -๙๗๑,๔๐๐- บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางระดับอำเภอ ตลอดจนราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ และค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน -๙๕๓,๐๐๐- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรจัดซื้อ-จัดจ้าง ในราคาเพียง -๙๕๓,๐๐๐- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓.๒ กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๔๕ วัน และยื่นราคาก่อสร้าง ๓๐ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิชัย สงอาจิน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชนัด เพ็ชรคงทอง)

(นายวิชัย สงอาจิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
๑๓ มี.ค. ๕๘

- ๕,๕๖๓
๑๓ มี.ค.
๑๓ มี.ค. ๕๘

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง-เชียรใหญ่ รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการตาม อบต. เชียรใหญ่กำหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 640 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านเพิง ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย (X)	ราคาทุน			
1	งานกรูยทาง (ขนาดเบา)	1,920.00	ตร.ม.	1.45	2,784.00	1.3574	1.97	3,779.00
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	1,920.00	ตร.ม.	9.33	17,913.60	1.3574	12.66	24,315.92
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	1.3574	-	-
4	งานลาดยาง Prime Coat	1,920.00	ตร.ม.	27.66	53,107.20	1.3574	37.55	72,087.71
5	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม.	1,920.00	ตร.ม.	311.98	599,001.60	1.3574	423.48	813,084.77
6	งานตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร (ตีทึบ) สีเหลือง	64.00	ตร.ม.	250.00	16,000.00	1.3574	339.35	21,718.40
7	งานวางท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.60	12.00	ท่อน	973.62	11,683.44	1.3574	1,321.59	15,859.10
	รวมค่างานทั้งสิ้น							950,844.91
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด								953,844.91
คิดเป็นราคากลางประมาณ (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)								953,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประพนธ์กรมการ
(นายวิชัย สงอาจิน)

ลงชื่อ กรมการ
(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรมการ
(นายชนัด เพ็ชรคงทอง)

27396

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง-เชียรใหญ่ รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการตาม อบต. เชียรใหญ่กำหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 640 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านเพิง ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	700,488.18	1.3574	950,842.66	
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				FACTOR F
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	ตามหนังสือ ที่ กค
					ที่ 0421.5/ว. 27
	เงื่อนไข				ลว. 4 เม.ย. 54
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ที่ 0421.5/ว. 144
					ลว. 22 เม.ย. 56
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			953,842.66	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				953,000.00 บาท	
ตัวอักษร				(-เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร **1,920.00** ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ **496.35** บาทต่อตารางเมตร

ราคาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามหนังสือ ที่ มท 0318/ว 1577 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2540

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิชัย สงาจิน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชนัด เพ็ชรคงทอง)

การกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง-เชียรใหญ่ รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการตาม อบต. เชียรใหญ่กำหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 640 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านเพิง ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	1,920.00	ตร.ม.	1.45	2,784.00	2,784.00	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 CM.)	1,920.00	ตร.ม.	9.33	17,913.60	17,913.60	
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น	-	ลบ.ม.	555.54	-	-	
4	งานลาดยาง Prime Coat	1,920.00	ตร.ม.	27.66	53,110.87	53,110.87	
5	งานลาดยาง Tack Coat		ตร.ม.	12.02	-	-	
6	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม.	1,920.00	ตร.ม.	311.98	598,996.29	598,996.29	
7	งานตีเส้น				-	-	
	- แบ่งทิศทางจราจร (ตีทึบ) สีเหลือง	64.00	ตร.ม.	250.00	16,000.00	16,000.00	
8	งานวางท่อระบายน้ำ				-	-	
	- คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 Ø 0.60	12.00		973.62	11,683.42	11,683.42	
					-	-	
สรุป						700,488.18	

การกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง-เชียรใหญ่ รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการตาม อบต. เชียรใหญ่กำหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 640 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านเพิง ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนวัสดุ					หมายเหตุ
		ม ³	ม ²	ท่อน	หน่วย	กก.,ลิตร	
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)		1,920.00				
	3x640						
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (AC 10 CM.)		1,920.00				
	3x640						
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น	-					
	3x640						
4	งานลาดยาง Prime Coat		1,920.00				
	3x640						
4	งานลาดยาง Tack Coat						
	3x640						
5	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม.		1,920.00				
	3x640						
6	งานตีเส้น						
	- แบ่งทิศทางจราจร (ตีทับ) สีเหลือง		64.00				
	0.10x640						
7	งานวางท่อระบายน้ำ						
	- คสล. ปากล้นราง ขึ้น 3 Ø 0.60			12.00			