



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายถึง นศ.ถ.๘๑-๐๐๒
สายหนองตือเล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตือเล ต.เขียร์ใหญ่ อ.เขียร์ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่ มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายถึง นศ.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองตือเล
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตือเล ตำบลเขียร์ใหญ่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคา
กลางตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายถึง นศ.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองตือเล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตือเล หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๖๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน... ทำการปรับพื้นที่ ปรับเกรดแต่งคันทางเดิม และบดอัดพื้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.เขียร์ใหญ่ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๗๑๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง....๔,๖๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ แบบแปลนก่อสร้าง ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (BOQ) ๖.๓ พร.๕ ๖.๔ พร.๔ ๖.๕ เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๗.๑ นายสรวิทย์ นาคแป้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๗.๒ นายนิสสัย สุขขาว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๗.๓ นายคิวพัชญ์ กาญจนคลอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) 

(นายประสาสน์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ กองช่าง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๕๖๓

ที่ นศ ๘๓๙๐๓/๑๓๑

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศทางหลวงท้องถิ่น
หมายถึง นศ.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองดือเล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองดือเล ตำบลเชียรใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการกำหนดราคากลางและเอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ที่ ๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศทางหลวงท้องถิ่นหมายถึง นศ.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองดือเล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองดือเล ตำบลเชียรใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ -๔,๖๕๕,๐๐๐- บาท (-สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การประมาณราคาของทางราชการตลอดถึงราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ และค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลางเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยปรากฏผลราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน -๔,๗๑๑,๐๐๐-บาท (-สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) มติที่ประชุมกำหนดราคากลางเห็นสมควรจัดซื้อ-จัดจ้างในราคาเพียง ๔,๖๕๕,๐๐๐-บาท (-สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นั้น

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นสมควรจัดซื้อ-จัดจ้างในราคาเพียง -๔,๖๕๕,๐๐๐- บาท (-สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.๒ กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน แบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวด และยื่นราคาก่อสร้าง ๓๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- จี.พิพัฑฒ
๑๗/๒
๑๖ ก.พ. ๖๑

ลงชื่อ
นายก อบจ.นครศรีฯ
นายก อบจ.นครศรีฯ
นายก อบจ.นครศรีฯ

(นายวิชัย สงาจิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

๑๑ ก.พ. ๖๑

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย นาคแป้น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศิวาพัชญ์ กาญจนตลอด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นต.ถ.81-002 สายหนองดือเล หมู่ที่ 6 ตำบลเขียร์ใหญ่ อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,000.00	1.74	13,920.00	1.4019	2.44	19,514.45
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	8,000.00	14.51	116,080.00	1.4019	20.34	162,732.55
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	400.00	432.20	172,880.00	1.4019	605.90	242,360.47
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	8,000.00	350.73	2,805,840.00	1.4019	491.69	3,933,507.10
10	Expansion Joint	ม.	156.00	146.62	22,872.72	1.4019	205.55	32,065.27
11	Contraction Joint	ม.	1,440.00	77.04	110,937.60	1.4019	108.00	155,523.42
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.4019	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	300.00	393.27	117,981.00	1.4019	551.33	165,397.56
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
					3,360,511.32	รวม		4,711,100.82
คำนวณราคากลาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวอักษร (-สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								4,711,000.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 8,000.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 588.88 บาทต่อตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

3,346,714.64

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 6% , vat 7%)

=

1.4019

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \left[\frac{(2)}{(1) \times (3)} \right]$

=

1.0000

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) =

=

1.4019

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยี่งอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สหทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นต.ถ.81-002 สายหนองดือเล หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกจำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. เขียวใหญ่ กำหนด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองตือเล ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,360,511.32	1.4019	4,711,100.82	
2	ประเภทงานชลประทาน				FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ที่ 0421.5/ว. 364
					ลว. 15 ก.ย. 59
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก..0.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				ที่ 0421.5/ว. 399
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ลว. 15 ต.ค. 58
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,711,100.82	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			4,711,000.00 บาท	
	ตัวอักษร				(-สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 8,000.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 588.88 บาทต่อตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสรวิชญ์ นาคแป้น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิวัชพัชญ์ กาญจนตลอด)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข น.ศ.ถ.81-002 สายหนองตือเล หมู่ที่ 6 บ้านหนองตือเล

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกจำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. เชียรใหญ่ กำหนด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองตือเล ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	8,000.00	ตร.ม.	1.74	13,920.00	13,920.00	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	8,000.00	ตร.ม.	14.51	116,080.00	116,080.00	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	400.00	ลบ.ม.	432.20	172,880.00	172,880.00	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	8,000.00	ตร.ม.	350.73	2,805,840.00	2,805,840.00	
5	Expansion Joint	156.00	ม.	146.62	22,872.72	22,872.72	
6	Contraction Joint	1,440.00	ม.	77.04	110,937.60	110,937.60	
7	งานไหล่ทางหินคลุก	300.00	ลบ.ม.	393.27	117,981.00	117,981.00	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
					-	-	
					-	-	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน					3,360,511.32	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย นาคแป้น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิวาพัชญ์ กาญจนตลอด)