



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขียร์ใหญ่
อ.เขียร์ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่ มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขียร์ใหญ่ อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขียร์ใหญ่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๖๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน...ทำการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขียร์ใหญ่ ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูเลื่อนทางเข้า กันผนังห้อง ก่อสร้างฐานพร้อมเสาธงชาติ และปรับพื้นที่บริเวณรอบอาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.เขียร์ใหญ่ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๖๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง.....๖๖๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ ปร.๕ ๖.๒ ปร.๔ ๖.๓ เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง ๖.๔ แบบแปลนก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๗.๑ นายสรวิทย์ นาคแป้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๗.๒ นายนิสสัย สุขขาว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๗.๓ นายคิวพัชญ์ กาญจนคลอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายประสาสน์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ กองช่าง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๕๖๓-๔

ที่ นศ ๘๓๙๐๓/๗๕๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการกำหนดราคากลางและเอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๖๖๒,๐๐๐ บาท นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตลอดจนราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ และค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๖๖๒,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรจัดซื้อ-จัดจ้าง ในราคาเพียง ๖๖๒,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓.๒ กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๖๐ วัน และยื่นราคาก่อสร้าง ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสรวิชัย นาคแบน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศิวาพัชญ์ กาญจนตลอด)

(นายวิชัย สงอาจิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

๑๐ ๑-๑-๕๖

๑๐ ก.๗.๕๙

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเขาแก้ววิเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)=(X)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	รายการ	146,875.61	146,875.61	1.2709	186,664.21	186,664.21
2	งานก่ออิฐ-ฉาบปูน-ทาสี	1.00	รายการ	83,289.20	83,289.20	1.2709	105,852.24	105,852.24
3	งานรั้ว	1.00	รายการ	84,856.00	84,856.00	1.2709	107,843.49	107,843.49
4	งานประตูทางเข้า 2 ชุด	1.00	รายการ	15,727.41	15,727.41	1.2709	19,987.97	19,987.97
5	งานปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร	1.00	รายการ	118,689.06	118,689.06	1.2709	150,841.93	150,841.93
6	กันผนังอลูมิเนียม	1.00	รายการ	48,000.00	48,000.00	1.2709	61,003.20	61,003.20
7	งานเสาธงชาติ	1.00	รายการ	21,829.73	21,829.73	1.2709	27,743.40	27,743.40
		-		-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				519,267.01	1.2709	-	659,936.44
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
								-
รวมเป็นเงินทั้งหมด								662,936.44
คิดเป็นราคากลางประมาณ								(หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 662,000.00

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน และยื่นราคาค่าก่อสร้าง 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย นาคแป้น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศิวาพัชญ์ กาญจนคลอด)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็ญใหญ่ อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เข็ญใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเขาแก้ววิเข็ญ ตำบลเข็ญใหญ่ อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	519,267.60	1.2709	659,937.19	
		-		-	FACTOR F
					ตามหนังสือ ที่ กค
					ที่ 0421.5/ว. 27
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	ลว. 4 เม.ย. 54
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				ที่ 0421.5/ว. 144
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				ลว. 22 เม.ย. 56
สรุปเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น				662,937.19	
คิดเป็นเงินประมาณ				662,000.00	
(ตัวอักษร)		(-หักแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน และยื่นราคาค่าก่อสร้าง 30 วัน

 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสรวิชัย นาคแป้น)

 ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิสสัย สุขขาว)

 ลงชื่อ กรรมการ
(นายศิวาพัชญ์ กาญจนตลอด)

ผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่
 รายละเอียด

โดยทำการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ ยาว 140 เมตร สูง 2.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งประตูเหล็กทางเข้า กันฝนห้อง ก่อสร้างฐานพร้อมเสาธงชาติ และปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาโดย นายคิวพัชญ์ กาญจนตลอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		(บาท)	
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	- คอนกรีต 1:2.4	26.50	ลบ.ม.	1,564.24	41,452.36	498.00	13,197.00	54,649.36		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3.5	0.90	ลบ.ม.	1,329.87	1,196.88	398.00	358.20	1,555.08		
	- หยาบหยาบ	1.50	ลบ.ม.	373.83	560.75	91.00	136.50	697.25		พัสดุ
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	460.00	กก.	18.94	8,712.40	3.30	1,518.00	10,230.40		
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1,110.00	กก.	17.79	19,746.90	3.30	3,663.00	23,409.90		
	- ลวดผูกเหล็ก	54.00	กก.	43.93	2,372.22	-	-	2,372.22		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตใช้งาน 50%	60.00	ตร.ม.	352.69	21,161.40	-	-	21,161.40		
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	120.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00		
	- งานชุดดินและถมกลับ	80.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	11,840.00	11,840.00		
	- ปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		

ผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่

รายละเอียด

โดยทำการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ ยาว 140 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กบานเหล็ก กันชนห้อง ก่อสร้างฐานพร้อมเสาชิงช้า และปรับพื้นที่บริเวณรอบอาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายวิชาพัชญ์ กาญจนลลิต นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
2	งานก่ออิฐ - ฉาบปูน - ทาสี - งานฉาบปูน (ผนัง-คานคอดิน-เสา) - สิ้นเปลืองวัสดุ (ทราย-หิน) - งานก่ออิฐบล็อก - งานฉาบเรียบ (ฉาบเหลี่ยม)	320.00	ตร.ม.	70.04	22,412.80	30.00	9,600.00	32,012.80		
		280.00	ตร.ม.	29.42	8,237.60	34.00	9,520.00	17,757.60		
		140.00	ตร.ม.	116.92	16,368.80	65.00	9,100.00	25,468.80		
		230.00	เมตร	15.00	3,450.00	20.00	4,600.00	8,050.00		
3	งานรั้ว - รั้วไฟฟ้าเอร์ซีเมนต์ ขนาด 10 x 400 x 12 cm. - เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" ทน 1.5 มม ยาว 6.00 เมตร - สกรูเกลียวปล่อย - ทาสีไม้รั้ว (สีสำหรับไม้เทียม-ไม้จริง) - ทาสีกันสนิม	230.00	แผ่น	160.00	36,800.00	10.00	2,300.00	39,100.00		ตัด+ประกอบ
		50.00	ท่อน	360.00	18,000.00	163.20	8,160.00	26,160.00		พื้นที่
		30.00	กล่อง	85.00	2,550.00			2,550.00		พื้นที่
		120.00	ตร.ม.	75.00	9,000.00	38.00	4,560.00	13,560.00		พื้นที่
		45.00	ตร.ม.	39.48	1,776.60	38.00	1,710.00	3,486.60		

ผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่

รายละเอียด

โดยทำการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ ยาว 140 เมตร สูง 2.00 เมตร
พร้อมติดตั้งประตูเลื่อนทางเข้า กันผ่นห้อง ก่อสร้างฐานพร้อมเสาธงชาติ และปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาโดย นายคิวพัชญ์ ภายจวงตลอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประตูทางเข้า 2 ชุด - ไม้รวีไพบอร์ซีเมนต์ ขนาด 100 x 400 x 12 mm. - ทาสีไม้รวี (สีสำหรับไม้เทียม) - สกรูเกลียวปล่อย - เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" ยาว 6.00 เมตร - ทาสีกันสนิม - ล้อสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว - เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. - กันพลิก-ท้อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2" (คาดเหลือ) - เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 เมตร - บุสท์บานพับ	30.00	แผ่น	160.00	4,800.00	10.00	300.00	5,100.00	ตัด+ประกอบพื้นที่
		8.00	ตร.ม.	75.00	600.00			600.00	พื้นที่
		5.00	กล่อง	85.00	425.00			425.00	พื้นที่
		4.00	ท่อน	470.00	1,880.00	259.20	1,036.80	2,916.80	พื้นที่
		8.25	ตร.ม.	39.48	325.71	38.00	313.50	639.21	พื้นที่
		2.00	ชุด	850.00	1,700.00			1,700.00	พื้นที่
		3.00	ท่อน	285.00	855.00	145.00	435.00	1,290.00	พื้นที่
		2.00	ท่อน	560.00	1,120.00	220.00	440.00	1,560.00	พื้นที่
		2.00	ท่อน	360.00	720.00	163.20	326.40	1,046.40	พื้นที่
		3.00	ชุด	150.00	450.00			450.00	
5	งานรับภูมิทัศน์รอบอาคาร - ลูกรังปรับพื้นที่ + ค่าขนส่ง - หินคลุกปรับพื้นที่ + ค่าขนส่ง								
		322.00	ลบ.ม.	236.23	76,066.06			76,066.06	
		100.00	ลบ.ม.	376.23	37,623.00			37,623.00	

ผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่
 รายละเอียด
 โดยทำการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ ยาว 140 เมตร สูง 2.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งประตูเหล็กทางเข้า กั้นผนังห้อง ก่อสร้างฐานพร้อมเสาขังชาติ และปรับพื้นที่บริเวณรอบอาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อนุมัติ เขียนใหญ่กำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาโดย นายศิวพัชญ์ กาญจนตลอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	- ค่าปรับพื้นที่	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ราคาใหม่พื้นที่
6	กั้นผนังอลูมิเนียม								
	- กั้นผนังอลูมิเนียมลูกฟูก บูสองด้าน โครงเคร่าอลูมิเนียม	1.00	รายการ	43,000.00	43,000.00	5,000.00	5,000.00	48,000.00	พื้นที่
7	งานเสาธงชาติ								
	7.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.29	ลบ.ม.	1,883.75	546.29	436.00	126.44	672.73	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.04	ลบ.ม.	1,839.94	73.60	398.00	15.92	89.52	
	- หวายหยาบ	0.80	ลบ.ม.	350.00	280.00	99.00	79.20	359.20	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	0.008	ตัน	23,788.09	190.30	3,401.00	27.21	217.51	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	0.006	ตัน	21,538.32	129.23	3,401.00	20.41	149.64	
	- เหล็กเส้นกลม RB 12 mm.	0.007	ตัน	21,835.32	152.85	3,401.00	23.81	176.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.63	ก.ก.	43.93	27.68		-	27.68	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	257.00	771.00	133.00	399.00	1,170.00	

ผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่

รายละเอียด

โดยทำการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ ยาว 140 เมตร สูง 2.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งประตูเลื่อนทางเข้า กันผนังห้อง ก่อสร้างฐานพร้อมเสาธงชาติ และปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาโดย นายคิวพัทธ์ ภาณุจนตลอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.2 งานก่ออิฐ - ฉาบปูน - พื้นผิว									
-	งานก่ออิฐมุมอยู่ครึ่งแผ่น	5.10	ตร.ม.	160.00	816.00	89.00	453.90	1,269.90	
-	งานฉาบปูน	6.50	ตร.ม.	50.00	325.00	82.00	533.00	858.00	
-	งานผิวทรายล้าง	1.04	ตร.ม.	320.00	332.80	121.00	125.84	458.64	
-	กระเบื้องเคลือบ ขนาด 6"x6" (ผิวหยาบ)	1.00	ตร.ม.	185.00	185.00	125.00	125.00	310.00	
-	ชุดดิน	25.00	ลบ.ม.		-	125.00	3,125.00	3,125.00	
7.3 งานอื่นๆ									
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2"	4.00	ฟุต	930.84	3,723.36	180.00	720.00	4,443.36	
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 3"	1.00	ฟุต	1,580.00	1,580.00	180.00	180.00	1,760.00	
-	สีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	6.50	ตร.ม.	65.00	422.50	30.00	195.00	617.50	
-	สีน้ำมัน	2.80	ตร.ม.	60.00	168.00	38.00	106.40	274.40	
-	หัวบัวติดปลายเหล็ก	13.00	อัน	250.00	3,250.00	50.00	650.00	3,900.00	

