



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนสายประธานมิตร หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙
ต.เขียร์ใหญ่ อ.เขียร์ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่ มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายประธานมิตร หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ ตำบลเขียร์ใหญ่ อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการปรับปรุงถนนสายประธานมิตร หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๙๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน...- ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ดำเนินการเกรดเกลี่ย สเปรย์น้ำและบดอัดแน่นพร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง....๓๙๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง ๖.๒ อัตราค่างานต้นทุน สำหรับงานทาง ๖.๓ เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๗.๑ นายสรวิชัย นาคแป้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๗.๒ นายนิสสัย สุขขาว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๗.๓ นายคิวพัชญ์ กาญจนคลอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายประสาสน์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ กองช่าง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๕๖๓-๔

ที่ นศ ๘๓๙๐๓/๑๓๖

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายประธานมิตร หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการกำหนดราคากลางและเอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายประธานมิตร หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ ตั้งจ่ายไว้ -๓๙๘,๐๐๐- บาท นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางระดับอำเภอ ตลอดจนราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ และค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
๑	หินคลุก+ค่าขนส่ง	๘๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๕.๑๑	๒๙๒,๐๘๘.๐๐	
๒	เกรดเกลี่ย สเปรย์น้ำ และบดอัดแน่น	๑.๐๐	รายการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	FACTOR F
๓		-		-	-	ตามหนังสือ ที่ กค
	รวมค่างานต้นทุน				๓๐๒,๐๘๘.๐๐	ที่ ๐๔๒๑.๕/ว. ๒๗
	ค่า F	๑.๓๕๗๔	งานทาง		๑๐๗,๙๖๖.๒๕	ลว. ๔ เม.ย. ๕๔
	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๑๓,๐๕๔.๒๕	
				คิดเพียง	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			(-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรจัดซื้อ-จัดจ้าง ในราคาเพียง -๓๙๘,๐๐๐- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามงบประมาณที่ตั้งไว้

๓.๒ กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๓๐ วัน และยื่นราคาก่อสร้าง ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ (นายสรวิษฐ์ นาคแป้น)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายนิสสัย สุขขาว)

กรรมการ

ลงชื่อ (นายศิวาพัชญ์ กาญจนตลอด)

กรรมการ

(นายวิชัย สง่าจัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนสายประธานมิตร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ตัวอักษร	398,000	บาท
3. ลักษณะงาน	โดยทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ดำเนินการถาดเกลี่ย สเปรย์น้ำ และบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	เป็นเงิน	25 มีนาคม 2559	บาท
	ตัวอักษร	413,000	บาท
5. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง	เป็นเงิน	398,000	บาท
	ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง	6.1 รายงานผลการพิจารณากำหนดราคาากลาง 6.2 อัตราค่างานต้นทุน สำหรับงานทาง 6.3 เอกสารประกอบการกำหนดราคาากลาง		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	7.1 นายสรวิชัย นาคเป็น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด 7.2 นายนิสสัย สุขขาว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 7.3 นายศิวาพัชญ์ กาญจนตลอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่ อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อัตราค่างานต้นทุน สำหรับงานทาง

เส้นทาง : ถนนในตำบลเขียร์ใหญ่ อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 22.69 บาท/ลิตร)

(ใช้น้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 22.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

แรงงาน ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ กค ที่ 0421.5/ว. 399 ลว. 15 ต.ค. 25

1. หินคลุก	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)		
- ค่าวัสดุที่แหล่ง อำเภอร่อนพิบูลย์	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 230.00 บาท (หลวม)	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	40 กม.	= 125.11 บาท	
- ค่าเกลี่ยเรียบ		= 10.00 บาท	
- ค่าเกรดเกลี่ย		= - บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= <u><u>365.11</u></u> บาท	
2. หินผ่านตะแกรง	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)		
- ค่าวัสดุที่แหล่ง อำเภอร่อนพิบูลย์	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 200.00 บาท (หลวม)	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	40 กม.	= 125.11 บาท	
- ค่าเกลี่ยเรียบ		= 10.00 บาท	
- ค่าเกรดเกลี่ย		= - บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= <u><u>335.11</u></u> บาท	
3. ลูกเรียง	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)		
- ค่าวัสดุที่แหล่ง อำเภอชะอวด	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 80.00 บาท (หลวม)	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	40 กม.	= 125.11 บาท	
- ค่าเกลี่ยเรียบ		= 10.00 บาท	
- ค่าเกรดเกลี่ย		= - บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= <u><u>215.11</u></u> บาท	
4. หินกรัด	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)		
- ค่าวัสดุที่แหล่ง อำเภอร่อนพิบูลย์	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 300.00 บาท (หลวม)	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	40 กม.	= 125.11 บาท	
- ค่าเกลี่ยเรียบ		= 10.00 บาท	
- ค่าเกรดเกลี่ย		= - บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= <u><u>435.11</u></u> บาท	
5. หินฝุ่น	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)		
- ค่าวัสดุที่แหล่ง อำเภอร่อนพิบูลย์	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 219.63 บาท (หลวม)	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	40 กม.	= 125.11 บาท	
- ค่าเกลี่ยเรียบ		= 10.00 บาท	
- ค่าเกรดเกลี่ย		= - บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= <u><u>354.74</u></u> บาท	

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.85	10.99	41	91.58	128.21	81	179.74	251.64
2	9.39	13.15	42	93.79	131.30	82	181.85	254.59
3	10.93	15.31	43	95.98	134.37	83	184.08	257.71
4	12.47	17.46	44	98.19	137.46	84	186.32	260.85
5	14.02	19.62	45	100.38	140.53	85	188.57	264.00
6	15.56	21.78	46	102.59	143.63	86	190.71	267.00
7	17.10	23.94	47	104.79	146.70	87	192.86	270.00
8	18.88	26.43	48	107.00	149.79	88	195.14	273.20
9	21.08	29.52	49	109.18	152.85	89	197.31	276.23
10	23.29	32.60	50	111.38	155.93	90	199.48	279.27
11	25.49	35.68	51	113.60	159.04	91	201.80	282.52
12	27.69	38.76	52	115.79	162.10	92	203.99	285.59
13	29.89	41.85	53	117.99	165.19	93	206.20	288.67
14	32.10	44.93	54	120.21	168.30	94	208.41	291.77
15	34.30	48.02	55	122.40	171.36	95	210.47	294.66
16	36.50	51.10	56	124.60	174.43	96	212.70	297.78
17	38.70	54.18	57	126.81	177.53	97	214.94	300.91
18	40.90	57.26	58	129.04	180.66	98	217.18	304.06
19	43.11	60.35	59	131.22	183.71	99	219.44	307.22
20	45.31	63.44	60	133.42	186.79	100	221.54	310.16
21	47.51	66.52	61	135.64	189.89	101	223.82	313.35
22	49.72	69.61	62	137.86	193.01	102	225.93	316.30
23	51.91	72.68	63	140.04	196.05	103	228.23	319.52
24	54.12	75.77	64	142.22	199.11	104	230.35	322.50
25	56.33	78.86	65	144.42	202.19	105	232.67	325.74
26	58.53	81.94	66	146.63	205.29	106	234.81	328.74
27	60.73	85.03	67	148.86	208.40	107	236.96	331.74
28	62.94	88.11	68	151.02	211.43	108	239.11	334.76
29	65.13	91.18	69	153.27	214.58	109	241.47	338.06
30	67.34	94.28	70	155.45	217.63	110	243.64	341.10
31	69.53	97.34	71	157.65	220.70	111	245.82	344.14
32	71.75	100.45	72	159.85	223.79	112	248.00	347.20
33	73.95	103.53	73	162.07	226.90	113	250.19	350.26
34	76.16	106.62	74	164.30	230.02	114	252.38	353.34
35	78.35	109.68	75	166.45	233.02	115	254.59	356.42
36	80.56	112.78	76	168.70	236.18	116	256.80	359.52
37	82.77	115.87	77	170.87	239.21	117	259.02	362.63
38	84.97	118.96	78	173.04	242.26	118	261.25	365.75
39	87.17	122.04	79	175.34	245.47	119	263.48	368.81
40	89.37	125.11	80	177.54	248.55	120	265.73	371.90



196	ตะปุดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.40	51.40	
197	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	626.17	626.17	
198	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	616.82	616.82	
199	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	598.13	598.13	
200	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	598.13	598.13	
201	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 18 กก. ตราหมี	ลัง	616.82	616.82	
202	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	63.09	63.09	
203	ตะปุดอกโลหะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	16.36	16.36	
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.43	3.43	
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74	3.74	
206	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	6.55	6.55	
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.58	3.58	
208	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74	3.74	
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสี รางสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
210	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสี รางสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	79.44	79.44	
211	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
212	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,831.78	2,831.78	
214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุงบรรจุ 50 กก. ฝูงตราเสือ	ตัน	2,663.55	2,663.55	
215	พลัน ไม้กระดาน 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	294.39	294.39	
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	140.19	140.19	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
218	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	350.00	350.00	
219	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	230.00	
220	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
221	หินฝุ่น	ลบ.ม.	219.63	219.63	
222	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
223	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	
224	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราหัววัว	อัน	121.50	121.50	
225	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	850.47	764.49	-10.11
226	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,373.83	1,235.51	-10.07
227	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
228	ตัวรับ (เตี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
229	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	78.51	78.51	
230	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	83.18	83.18	
231	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
232	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	62.15	62.15	